

シャッター設備保守点検業務実施要領

業務内容

シャッター設備並びに付帯関連設備を対象に、測定・点検・調整を実施する。
測定・点検・調整の対象は次のとおりとする。

(1) 電動式シャッター

1 階	搬入口	EGR-50X	W	2,445	H	3,446	1 基
1 階	文化芸術県民ギャラリー	EGR-50X	W	4,800	H	2,590	1 基
1 階	文化芸術県民ギャラリー	EGR-30X	W	2,662	H	2,590	1 基
2 階	更新者待合所	電動 SS	W	5,000	H	2,990	1 基
2 階	長良川ホール	EGR-50X	W	4,645	H	2,990	1 基
2 階	長良川ホール	EGR-50X	W	4,160	H	2,990	1 基
3 階	エレベーターホール	EGR-70X	W	4,645	H	5,890	1 基
3 階	エレベーターホール	EGR-70X	W	4,160	H	5,890	1 基
3 階	映写室	EGR-30X	W	2,988	H	1,477	1 基
3 階	映写室	EGR-30X	W	2,399	H	1,477	1 基
3 階	映写室	EGR-30X	W	2,318	H	1,477	1 基
3 階	映写室	EGR-30X	W	3,067	H	1,477	1 基
4 階	音響調整	EGR-30X	W	4,995	H	1,407	1 基
4 階	ピンスポット	EGR-30X	W	4,555	H	1,407	1 基
4 階	照明調整	EGR-30X	W	4,995	H	1,407	1 基
5 階	EV ホール	EGR-50X	W	4,645	H	3,490	1 基
5 階	階段前	EGR-50X	W	4,160	H	3,490	1 基
6 階	EV ホール	EGR-50X	W	4,160	H	2790	1 基
駐車場	北入口	EGR-50X	W	5,310	H	2,680	1 基
駐車場	西入口	EGR-50X	W	5,360	H	2,680	1 基
駐車場	南出入口	EGR-50X	W	5,255	H	2,636	1 基
駐車場	区画	EGR-50X	W	5,430	H	2,680	2 基
駐車場	管理室	EGR-30X	W	1,765	H	1,590	2 基
駐車場	歩道スロープ	EGR-30X	W	1,830	H	2,525	1 基

① 外観点検

1. 点検口の状況
2. 降下位置障害
3. 操作障害
4. 各部清掃

② 機能点検

1. 閉開機
2. ブレーキ装置
3. スプロケット・チェーン
4. シャフト・ブラケット
5. スラット・吊り元
6. 座板
7. ケース・まぐさ
8. ガイドレール
9. 制御盤
10. リミットスイッチ
11. 押し釦スイッチ
12. 自動閉鎖装置
13. 遮煙装置
14. 各部清掃

③ 作動点検

1. 降下状況
2. 降下速度
3. 巻き上げ状況

④ 測定

1. 電源電圧
2. 絶縁抵抗

(2) 扉パネル

1階	廊下	TWF-100	W	1,389	H	500	1基
3階	ホワイエ	TWF-100	W	1,460	H	500	1基

① 外観点検

1. 枠・扉・パネルの変形
2. ヒンジ・ドアチェックの状況
3. 把手・鍵
4. 閉開状況
5. 閉鎖速度
6. 各部清掃

(3) 電動・防火煙垂壁

1階	駐車場	回転式	W	5,530	H	500	8基
1階	駐車場	回転式	W	5,495	H	500	1基
1階	駐車場	回転式	W	5,050	H	500	1基
1階	駐車場	回転式	W	5,605	H	500	1基

1 階	駐車場	回転式	W	5,580	H	500	1 基
1 階	駐車場	回転式	W	1,550	H	500	1 基
1 階	駐車場	回転式	W	4,680	H	500	1 基
1 階	駐車場	回転式	W	3,480	H	500	1 基
1 階	駐車場	回転式	W	3,555	H	500	1 基
1 階	駐車場	TWF-4	W	5,085	H	500	1 基

① 外観点検

1. 点検口の状況
2. 降下位置障害
3. 操作障害
4. 各部清掃

② 機能点検

1. 閉開器
2. ブレーキ操作
3. スプロケット・チェーン
4. ロープ車・ワイヤ
5. シャフト・ブラケット
6. 不燃布・パネル
7. 座板
8. ケース・まぐさ
9. ガイドレール
10. ストッパー装置
11. 煙返し
12. 手動閉鎖装置
13. 自動閉鎖装置
14. 各部清掃

③ 作動点検

1. 降下状況
2. 降下速度
3. 巻き上げ状況
4. 煙感知器連動